

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

\_\_\_\_\_gada\_\_\_\_\_.

**Būvniecības koptāme**

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta adrese: **Kurzemes 6, Tukums**

Pasūtījuma Nr: \_\_\_\_\_

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.	0,00
	<b>Kopā:</b>	<b>0,00</b>
PVN (21%)		0,00

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atsifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

**Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

**Būves nosaukums:** Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

**Objekta nosaukums:** Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

**Objekta adrese:** Kurzemes 6, Tukums

**Pasūtījuma Nr.**

Par kopejo summu, EUR

Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	kods; tāmes Nr:	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
		Būvlaukums					
		Jumts					
		Cokols					
		Bēniņi					
		Fasāde					
		Ēkas ventilācija					
		Logi, Durvis					
		Apkure					
<b>Kopā</b>							
<b>Virszdevumi</b>							
t.sk.darba aizsardzība							
<b>Peļņa</b>							
<b>Pavisam kopā</b>							

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. \_\_\_\_\_

**Būvlaukums**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Kurzemes 6, Tukums

Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	185,00											
2		Strādnieku sadzīves konteinera uzstādīšana, noma	gab	1,00											
3		Jūras konteinera uzstādīšana, noma	gab	1,00											
4		Ugunsdzēsības stends	gab	1,00											
5		Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1,00											
6		Biotualetes uzstādīšana, noma	gab	1,00											
7		Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā	gab	7,00											
8		Būvtāfele	gab	1,00											
9		Brīdinājuma zīmes	gab	1,00											
10		Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu veikšanas	objekts	1,00											
11		Izmaksas par elektroenerģiju un ūdeni	kompl	1,00											
12		Būvgružu savākšana utilizācija	kompl	1,00											
13		Elektropieslēguma izveide	gab	1,00											
14		Ūdens pieslēguma izveide	gab	1,00											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608







88	Jaunu lietus ūdens noteku tekņu uzstādīšana	m	13,14												
89	Teknes d150 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, Pural pārklājums	m	4,55												
90	Notekas d120 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, Pural pārklājums	m	9,90												
91	Vēja kastes montāža	t.m	10,04												
92	Kokmateriāls 25x100 mm	m3	0,10												
93	Rūpnieciski krāsoti apdares dēļi 20x100 mm	m3	0,07												
94	Stiprinājumi	kompl	10,04												
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608





17		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	49,90															
18		grunts	kg	9,98															
19		tonēts dekoratīvais apmetums Sakret SIP (vai ekvivalents)	kg	164,67															
20		Pamatu aizbēršana ar vidēji rupju smilti, blietējot pa 20 cm kārtām, esošo grunti nogādājot atbērtņē	m3	38,80															
21		Betona renes uzstādīšana zem lietus ūdens notekām	gab	12,00															
22		betona rene 300x2500mm	gab.	12,00															
23		Betona apmales betonēšana	m2	77,60															
24		Šķembu slānis, frakcija 0-40 mm, 100 mm	m3	10,09															
25		Siets Ø6 A1100x100 mm	m2	97,00															
26		Betons C25/30, XC4	m3	7,76															
27		Betona sūknis	h	5,00															
28		Esošo dzelzsbetona ieejas lieveņu atjaunošana (izdrupumu aizpildīšana, virsmas izlīdzināšana)	gab	7,00															
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608







16		Lūka, $U \leq 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{k})$ , EI30, iekšējais izmērs 900x900 mm	gab	1,00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608



14		līmjava	kg	8773,80															
15		Siltinātās virsmas armēšana	m2	1462,30															
16		armējamā java	kg	10236,10															
17		pvc siets	m2	1681,65															
18		ārējie pvc stūri	m	99,00															
19		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	1462,30															
20		grunts	kg	292,46															
21		tonēts dekoratīvais apmetums, Sakret SIP vai ekvivalents	kg	4825,59															
22		Durvju, logu aiļu remonts, plakņu izlīdzināšana, plaisu aizdare, izdrupušo ķieģeļu piemūrēšana	m	1286,44															
23		Durvju, logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m	1286,44															
24		akmens vate Paroc Linio 15 (vai ekvivalents), ( $\lambda \leq 0,037$ W/mK), 30 mm	m2	495,28															
25		līmjava	kg	2971,68															
26		armējamā java	kg	3466,96															
27		loga, durvju kārbas un siltinājuma salaiduma profils	m	933,01															
28		pvc stūri	m	579,58															
29		pvc sturis ar lāseni	m	353,43															
30		pvc palodzes profils	m	353,43															
31		grunts	kg	90,05															
32		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	1575,89															
33		Ārējās izolācijas lentas montāža	t.m	1286,44															
34		ārējā izolācijas lenta	t.m	1415,08															
35		Ārējo palodžu montāža	t.m	353,43															
36		skārda palodze, PE pārklājums, 0,5 mm, b~380 mm	t.m	388,77															
		Citi darbi																	
37		Fasādes pieslēgumu elementu montāža (numura zīme, karoga turētājs u.t.t	kompl	1,00															
38		elementu montāžas stiprinājumi	kompl	1,00															
39		Būvgružu iekraušana konteinerā un nogādāšana izgāztuvē	kompl	1,00															
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608



Lokālā tāme Nr. \_\_\_\_\_

**Ēkas ventilācija**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Kurzemes 6, Tukums

Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Ventilācijas šahtu (visu kanālu) tīrīšana, izpildokumentācijas sagatavošana	gab	14,00											
2		Caurumu urbšana d162 (sienas biezums 510 mm)	gab	70,00											
3		Rekuperācijas iekārtu Vr-1 uzstādīšana	gab	70,00											
4		TwinFresh Comfo vai ekv.	gab	70,00											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. [redacted]

**Logi, Durvis**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Kurzemes 6, Tukums

Pasūtījuma Nr. [redacted]

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR [redacted]

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Durvju D-2 demontāža, montāža	gab	1											
2		Ārdurvis - metāla, 2200x1260 mm, slēdzamas; Ar logu; Krāsa - RR-32; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Pulverkrāsojums, 3 enģes	gab	1											
3		Durvju D-3 demontāža, montāža	gab	1											
4		Ārdurvis - metāla, 2030x1040 mm, slēdzamas; Ar pašaizvēršanās mehānismu un koda atslēgu; Ar logu; Krāsa - RR-32; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Pulverkrāsojums, 3 enģes	gab	1											
5		Durvju D-4 demontāža, montāža	gab	1											
6		PVC vējtvera durvis ar logu; durvis 2150x1040, logs 1440x860 mm; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Krāsa - balta; Ar pašaizvēršanās mehānismu	gab	1											
7		Durvju D-8 pārkrāsošana (tonis RR-32), 2080x980 mm	gab	1											
8		Durvju ailu iekšējā apdare	t.m	17,82											
9		Palodzes montāža	t.m	1,03											
10		Durvju iekšējās lentas montāža	t.m	17,82											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja [redacted]  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608





29	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø28 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	225,00																
30	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø35 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	70,00																
31	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø42 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	150,00																
32	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø48 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	20,00																
33	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø60 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	35,00																
34	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø76 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0,044$ W/mK (pie 100 °C)	m	120,00																
35	PVC pārklājums	kompl.	1,00																
36	ISM kontrolieris Alfa-R ar infrasarkano salasītāju un ciparu termometriem	kompl.	1,00																
37	ISM kontroliera montāža un ieregulēšana	kompl.	1,00																
38	Apkures cauruļvadu fasondaļas	kompl.	1,00																
39	Apkures cauruļvadu montāžas materiāli	kompl.	1,00																
40	Siltumizolācijas demontāža un utilizācija	kompl.	1,00																
41	Armētā siltumizolācijas līmlente	kompl.	1,00																
42	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	kompl.	1,00																
43	Sistēmas balansēšana	kompl.	1,00																
44	Sistēmas ieregulēšanas darbi	kompl.	1,00																
45	Izolācijas stiprinājumi	kompl.	1,00																
46	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1,00																
47	Sistēmas marķēšanas materiāli	kompl.	1,00																
48	Esošās apkures sistēmas demontāža un utilizācija	kompl.	1,00																
49	Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru un apsastes montāžas	kompl.	1,00																
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 13. decembris

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

---

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608