

Pielikums Nr.2

Piegādātāju atlasei "Energoefektivitātes
paaugstināšanas būvdarbi
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Tukuma novads, Tukums
Smārdes ielā 2c, (iepirkuma
identifikācijas Nr. TN 2024/1)
nolikumam

Tehniskā specifikācija „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums Smārdes iela 2c” DME2-135

Darbi veicami vadoties pēc būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana un apliecinājuma kartes inženierbūvēm „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas atjaunošana” Smārdes ielā 2c, Tukums,” izstrādātā ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu apjomu, Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga norādījumiem.

Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

Vispārīgie nosacījumi

- Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.
- Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija.
- Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.
- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.
- Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaites un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju.
- Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – siltumizolācijas materiālam, gruntim, līmjavai, stikla šķiedras sietam, apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām.
- Uzsākot fasāžu siltumizolēšanu Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 sertifikātu.
- Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā

un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu.

- Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par **36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem**.
- Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.
- Būvniecības laikā apakšuzņēmēju maiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, sertifikāti un citi Nolikumā minētie dokumenti tādā gadījumā ir jāiesniedz no jauna.
- Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju attiecīgo atgūstamo materiālu, konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.
- Pretendentam, ievēdot būvgрузus izbērtuvē, ir jāsedz šo atkritumu apstrādes izdevumi. Tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var mainīt būvgрузu utilizācijas vai noglabāšanas vietu.
- Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”.
- Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos.
- Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
- Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs ieturēt EUR 200,00, kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas.

Būvlaukuma sagatavošana

- Darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam ģenerālplānam (projekta DOP-1 lapa).
- Pie būvobjekta ieteicams izvietot būvtāfeli 2.5x2.5m, kurā norāda svarīgākos datus par objektu ar Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga un Pretendenta kontaktpersonām, finansētājiem, objekta nodošanas termiņu. Būvtāfeles noformējumu un novietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
- Paredzēts veikt ēkas fasādes atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukumā veikt sagatavošanas darbus - būvlaukumu nožogot ar 2 m augstu būvdarbu žogu. Uz žoga redzamās vietās izvietot brīdinošus uzrakstus, ierīkot materiālu nokrautuvi. Žogam jābūt stingram no metāla vairogiem. Pieļaujamās spraugas līdz 15 cm. Autotransporta pieļaujamais ātrums būvlaukumā 5 km/h. Žoga iekšējā teritorijā izvieto pagaidu ēkas un būves. Pagaidu ceļi būvlaukumā speciāli nav veidoti. Cilvēku pārvietošanās celtniecības zonā aizliegta. Būvlaukuma teritorijā ir esošas komunikācijas. Tās ir jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Cokols

- Ēkas esošo apmali paredzēts demontēt, izbūvējot pa perimetru betona apmali b-600mm (betons C25/30, XC4, XF3, siets d-6 AI100x100mm un zem tās 0-40mm, 100 mm šķembas, blietētas smilts 50-80mm slānis (0/4mm frakcija). Zem ēkas notekcaurulēm paredzēts uzstādīt betona ūdens teknes (ūdens tekne 1000x320x110, 2-4m prom no ēkas). Ēkas apmali veidot ar kritumu prom no ēkas (min 1.5%). Pirms attiecīgo būvmateriālu iegādes un darbu veikšanas konsultēties ar Pasūtītāju un Autoruzraugu.
- Ēkas cokolu paredzēts siltināt saskaņā ar projekta lapā, AR-15 (Mezglis 1) norādīto - aptuveni 500 mm zem labiekārtojuma virsmas līmeņa. Cokola sienas siltināmo daļu attīrīt no abrazīvajām daļām, gruntēt un ieklāt hidroizolējošo līmjavu Sakret BAK, veidot vertikālu hidroizolāciju uz cementa bāzes 2 kārtās. Armējošā java Sakret BAK, stiklašķiedras armējošais siets, $\rho \geq 160 \text{ g/m}^2$ uz tās tiek ierīkots siltinājums ekstrudēts putupolistirols, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$, 100 mm 0,5 m dziļumā (līmēšanai izmantot līmjavu), dībeļot, armēt (armēšanai izmantot stiklašķiedras sietu ar polimēru pārklājumu, iegremdētu armēšanas līmjavā), gruntēt, ieklāt dekoratīvo apmetumu, tonēts (gludais - sīkgraudainais apmetums, krāsu tonis norādīts krāsu pasē). Cokola siltumizolācijas materiāla un ēkas apmales savienojuma vietā jāizveido deformācijas šuve, jāiekļāj pa vertikāli ģeomembrāna (pa perimetru) ~500mm dziļumā.
- Pagraba logi esoši. Pēc apmales demontāžas un pamatu atrakšanas izvērtēt gaismas aku tehnisko stāvokli, pēc nepieciešamības izbūvēt jaunas. Atjaunot gaismas šahtu režģus - attīrīt no korozijas un apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem -krāsot.
- Cokola siltināšana veicama atbilstoši konstruktīvajiem mežgliem.
- Gāzes pievadu jāpārviest (200 mm no projektētās sienas AR-22). Veicot siltināšanu ap gāzes ievadiem siltinājumam jābūt ne tuvāk kā 250mm no ievada ass līnijas uz katru pusi, ievadam jāpaliek atklātam. Gāzes vadu attīrīt no atlupušās krāsas, apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam, krāsot (pirms darbu uzsākšanas pieaicināt SIA „Latvijas propāna gāze” pārstāvi, tālr. 28614260).

Fasāde

- Veikt sastatņu, aizsargsieta montāžu (pēc siltināšanas darbu pabeigšanas demontēt) un fasāžu virsmu sagatavošanu. Ja Pretendenta rīcībā nav sastatnes un tās paredzēts irēt, tad sastatņu īres izmaksas jāparedz nevis uz visu būvdarbu izpildes termiņu, bet gan uz tādu laika posmu, kāds nepieciešams to darbu izpildei, kuriem tās nepieciešamas - atbilstoši Pretendenta iesniegtajam būvdarbu izpildes grafikam.
- Siltinājuma tipus skatīt AR-14, Griezumu A-A skatīt lapā AR-7
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, starpaneļu šuvju hermetizāciju.
- Fasādes virsmas attīrīt no abrazīvām daļām, aizpildīt plaisas, gruntēt ar dziļo grunti.
- Pirmā stāva līmenī esošs putupolistirols siltinājums b-150mm, nomazgāt esošo dekoratīvo apmetumu ar augstspiediena mazgātāju, uzklāt jaunu armējošo javas kārtu Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu $\rho \geq 160 \text{ g/m}^2$ un uzklāt jaunu dekoratīvo silikona apmetumu – Sakret SIP (vai ekvivalents).

- Virs pirmā stāvas siltinājums akmens vate, $\lambda \leq 0,037$ W/(mk) 150 mm armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu, $\rho \geq 160$ g/m²/ 4-6 mm biežā slānī. Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP (vai ekviv.).
- Akmens vates lokšņu piestiprināšanai izmantot līmjavu, tās uzklāšanai pieļaujami divi veidi:
 1. vienmērīgi pa visu siltumizolācijas materiāla virsmu – gadījumos ja esošā siena ir pietiekami līdzena, līmjavu uzklāj vienmērīgā kārtā (apm. 6 mm) ar tērauda špakteli un veido rievotu līmjavas kārtu, izmantojot zobķelli (zobs 10-12 mm);
 2. līmjava nosedz vairāk kā 40% no siltumizolācijas materiāla virsmas (līmjavas joslas pa perimetru un javas pikas loksnes centrā) – gadījumos ja esošā siena nav pietiekami līdzena, siltumizolācijas loksnei pa perimetru iestrādā līmjavas joslas un plāksnes vidū uzliek līmjavas pikas tā, lai līmjava nosegtu $\geq 40\%$ no siltumizolācijas materiāla virsmas.
- Līmējot siltumizolācijas loksnes ap logu, durvju ailēm un citām atveramām konstrukcijām, jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksne tā, lai ailu malas un siltumizolācijas lokšņu malas neatrastos uz vienas līnijas.
- Siltinājumu dībeļot, iestrādāt stūra līstes ar sietu, armēt ar stikla šķiedras sietu 160g/m² ar polimēru pārklājumu iegremdētu līmjavā vai pēc tehniskiem parametriem ekvivalentu. Virsmu apstrādāt ar zemapmetuma grunti Sakret PG vai pēc tehniskiem parametriem ekvivalentu, ieklāt tonētu dekoratīvo silikona apmetumu (2mm).
- Virs logu, durvju un citām ailēm siltinājuma plaknē iestrādāt stūra profilu ar lāseni.
- Logu un durvju ārējās ailas siltināt ar 50 mm biezu akmens vati Paroc Linio 10 (atkarībā no esošās situācijas, ja nepietiek vietas 50 mm biežām akmens vates loksneņ, atsevišķās vietās pieļaujama mazāka biezuma akmens vates lokšņu Paroc Linio 10 pielietošana – saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu), armēt ar līmjavā iestrādātu sietu (armēšanai izmantot stiklašķiedras sietu ar polimēru pārklājumu), gruntēt, uzklāt dekoratīvo apmetumu, gruntēt un krāsot.
- Ārējo ailu siltumizolācijas materiāla saduru vietās ar logiem un durvīm iestrādāt sala izturīgu logu un durvju salaiduma profilu, kas novērstu ekspluatācijas gaitā plaisu veidošanos. Tāpat siltumizolācijas plāksņu savienojuma vietas nedrīkst sakrist ar paneļu šuvēm.
- 1m platā joslā ap ieejas ārdurvju perimetru izveidot elastīgo apmetumu atbilstoši ETAG 004, lai durvju aizvēršanas rezultātā radītās vibrācijas sienās neizraisītu tuvumā esošā apmetuma plaisāšanu.
- Ārējās palodzes demontēt, siltināt un uzstādīt jaunas skārda palodzes.
- Pēc logu, durvju nomaiņas veikt ailu iekšējo apdari min. 20 cm pa perimetru.
- Visi logi no ārpuses balti.
- Visiem dzīvokļiem uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes ar termostatu, d-100mm (12.gab.).
- Izveidot horizontālās deformācijas šuves starp smago un plāno apmetumu.
- Uzklājot dekoratīvo masā tonētu apmetumu, ievērojot tehnoloģiju jālieto gruntis atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem (virsmas temperatūra ne zemāka par +5°C).
- Krāsas toņus pirms iestrādes saskaņot ar Pilsētas galvenā arhitektu, kur ierašanās laiku saskaņot telefoniski vismaz trīs dienas iepriekš.

- Pabeidzot fasādes siltināšanas darbus uzstādīt karoga turētāju, ēkas numura zīmi, izkārtni un, ja nepieciešams, citus arhitektoniskos elementus tiem paredzētajās vietās. (Mezglis 7) lapa AR-21

Pagrabs

- Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams pagraba šķūnīšu koka starpsienas augšējo daļu demontēt par 400 mm skaitot no esošā pagraba pārseguma virsmas. Šķūnīši pēc koka daļu demontāžas nedrīkst šūpoties, nepieciešamības gadījumā tos stabili jānostiprina ar 3. šķiras kokmateriāliem. Šķūnīšu demontāžas darbus var sākt tikai pēc atsevišķa saskaņojuma saņemšanas uz būvdarbu izpildes grafika no SIA „Tukuma Nami” Ekspluatācijas daļas.
- Pirms pagraba pārseguma siltināšanas darbiem veikt pārseguma virsmas sagatavošanu (virsmas attīrīšanu no drūpošām daļiņām, pārseguma šuvju un spraugu aizpildīšanu ar špaktelmasu minerālām virsmām, gruntēšanu).
- Pagraba griestu siltināšanu veikt pielīmējot ar līmjavu 100 mm biezas akmens vates plātnes Paroc CGL 20cy (līmjavu uzklāt pa visu siltumizolācijas materiāla virsmu), siltumizolācijas slāni pārklāt 1 kārtā ar armēšanas javu ar stiklšķiedras sietu (ar polimēru pārklājumu, $\geq 50\text{g/m}^2$).
- Uz pagraba pārseguma izvietotie cauruļvadi un inženierkomunikācijas nedrīkst saskarties ar pagraba pārseguma siltumizolācijas slāni, jānodrošina piekļuves iespēja 100 mm uz katru pusi no cauruļvada vai attiecīgās inženierkomunikācijas centrālās ass.

Bēniņi

- Saglabāt esošo bēniņu siltumizolāciju uz tās ieklāt tvaika izolāciju ELT – PEFOIL 200. Siltināt ar beramo akmens vati 0.041 W/(mk) 250mm biezumā (pēc rukuma) (siltinājuma specifikācija P-2) lapa AR-14.
- Ierīkot pretvēja izolācija - Jutodach 85
- Ierīkot tehnoloģiskās laipas lapa AR-5,
- Koka konstrukcijas izgatavot no skujkoku materiāliem, kas atbilst vismaz 2.šķirai un kuru mitrums nav augstāks par 20%.
- Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās jumta koka konstrukcijas.
- Koka konstrukcijas savstarpēji sastiprināmas ar naglām, bultskrūvēm, skavām, apskavām. Visām tērauda detaļām (izņemot naglas) jābūt cinkotām.
- Koka konstrukcijas ir nepieciešams apstrādāt ar kombinētu ugunsdrošu un antiseptisku šķīdumu.
- Balsts 100x100x220mm, solis 1m
- Dēļu klājs laipai 40x100x6000mm, platums 600mm, balstīts uz balsta dēļa 40x100x600mm, solis 1m.
- Nomainīt bēniņu lūku uz jaunu siltinātu, ugunsdrošu lūku.

Jumts

- Esošo jumta segumu demontēt.
- Jumta segums -"Eternit" jumta loksnes "Klasika vai ekvivalents, tonis - BL92 – grafijs
- Jumta seguma latojums 50 x 100 mm, solis 550 mm
- Latas plēves stiprināšanai 25 x 50 mm
- Difūzijas membrāna "Eternit 120"
- Demontēt esošās vēja kastes, vējdēļus un vējmalu apšuvuma dēļus.

- Izmantot antiseptizētu kokmateriālu, zāģējumu vietas antiseptizēt.
- Izmantot 2. šķiras kokmateriālu, impregnācijas klase - 2.
- Ventilācijas šahtām virs jumta daļā uzstādīt jaunas skārda noseģcepures, apdarīt ar skārdu.
- Ierīkot jumta nožogojums ar sniega aiztures barjeru (Mezglis 4) AR-18.
- Uzstādīt jaunu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu - skārds, teknes (d=150 mm), notekas (d=120 mm), 0,6 mm, PE pārklājums, pārklājums abpusējs, dubultais (≥50 mk). Noteku izvietošanu saglabāt esošo.
- Tīrīt esošos ventilācijas kanālus.
- Nomainīt lūku uz jumtu (skārds, b=0,5 mm, PE pārklājums, min. 600x800 mm).
- Pa jumta perimetru uzstādīt jumta nožogojumu ar sniega aiztures barjeru.
- Pārmūrēt ventilācijas šahtas virs jumta daļā.
- Gala sienās izbūvēt ailas, uzstādīt ventilācijas restes Vr-2 bēniņu vēdināšanai.
- Pieslēgums ventilācijas skursteņiem, skārda noseģmalu iefrēzēt skursteņi, paredzēt blīvējumu jumta seguma pieslēgumam.
- Pirms darbu uzsākšanas materiālu izvēle jāaskaņo ar Pasūtītāju un Autoruzraugu.

Ieejas mezglis

- Ieejas mezglu jumtu virsmas remontēt atbilstoši projektā norādītajam (Mezglis 2) lapa AR-16.
- Demontēt esošo jumta segumu, skārda noseģdetaļas, pēc nepieciešamības izlīdzināt virsmu.
- Ierīkot sienas siltinājuma Cokola profilu Sakret MAT D/33.2 + D/06 vai ekvivalents
- Ierīkot Siltumizolācija Paroc ROS 30 150 mm, $\lambda \leq 0,036$ W/(mk) līdz ieejas jumtiņa segumam
- Ierīkot ieejas jumtiņam uzkausējamo bitumena ruļļveida materiāls 2 kārtās (virsklājs ≥ 5 kg/m², biezums ≥ 4 mm; apakšklājs ≥ 4 kg/m², biezums ≥ 3 mm.
- Salaiduma vietā ierīkot siltumizolācijas stūris, 50x50 mm
- Jumtiņam ierīkot Skārda lāsenis (~300 mm), b=0,5 mm, PE pārklājums ar lietus ūdens tekni d=120 mm, teknes kāsis, noteka d=100 mm
- Ieejas jumtiņa griestu virsmu attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu redzamo stieģrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stieģras gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam, atjaunot betona aizsargkārtu.
- Uz ieejas jumtiņa griestiem ierīkot armējošo java Sakret BAK, stiklašķiedras armējošais siets, $\rho \geq 160$ g/m², zemapmetuma grunts uzklājot Sakret PG, dekoratīvo apmetumu Sakret SIP, tonēts.
- Ieejas lieveņu remonts - bojāto betona daļu izņemšana, plaisu un virsmas attīrīšana, gruntēšana ar dziļo grunti un izlīdzināšana ar nodilumizturīgu, āra darbiem piemērotu izlīdzinošo masu, veidojot vismaz 1% kritumu virzienā prom no ēkas

Logi

- Projekta realizācijas ietvotos maināmi ir divi bēniņu stāva logi L-11 PVC konstrukcija logs ar iestrādātu ventilācijas resti 460x510 mm
- Prasības izstrādājumam:
 - ✓ Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3.
 - ✓ Gaisa caurlaidības EN 14351-1 Klase 4.
 - ✓ Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A.

- ✓ Siltumcaurlaidības koeficienta mērvērtība $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Divu stiklu selektīvā stikla pakete.
- Profila armējuma metāls ne mazāk kā 1,5 mm biezs.
- Vērtņēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.
- Jābūt PVC 5 kameru profilu sistēmu ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam dokumentam, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem.
- Izstrādājuma profilam jāatbilst standarta EN 12608 prasībām.
- Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai/veramai, nodrošinātai pret uzlaušanu (kas tiek mainītas šī projekta ietvaros), nodrošinātai pret nepareizu saslēgumu. Logu un blokam jābūt aprīkotam ar Schuco (vai ekvivalentu) vēdināšanas sistēmu, kur gaisa apmaiņa notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtņi. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena.
- Stikla blīvījumam jābūt no iekšpuses un ārpusē nomaināmam iestrādātām stikla listēm.
- Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 5 cm plātākām par logu ailes platumu un ne mazāk kā 3 cm biežām. Iekšējās palodzes slīpums uz iekšpusi $\leq 2^\circ$;
- Pirms logu bloku pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, logu, lodžiju durvju un palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu.
- PVC logu bloku nomaiņas darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku;
- PVC logu nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700 mm.
- Logu blokus montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5 mm uz 1 m.
- Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar rīģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus.
- Logu bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.
- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu.
- Pirms jaunu logu pasūtīšanas izmērus obligāti precizēt uz vietas objektā.
- Pirms jaunu logu uzstādīšanas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu.
- Visiem logiem un ventilācijas restēm paredzēt ārējās palodzes, maināmiem logiem jaunas arī iekšējās palodzes.
- Pēc logu nomaiņas veikt ailu iekšējo apdari min 20cm pa loga perimetru.

Durvis

- Pagraba durvis – metāla (2.gab), slēdzamas; Ar pašaižvēršanās mehānismu; krāsa Tonis - RR-23; Atcinkotas, gruntētas, pulverkrāsojums, 3 eņģes; Durvju apakšējai daļai no abām pusēm (~3030cm augstumā) uzlikt nerūsējošas tērauda plāksnes; Durvju sliekšnis no nerūsējoša tērauda. Gumijas blīves pa durvju perimetru.

- Pēc durvju nomaiņas veikt ailu iekšējo apdari min 20cm pa loga perimetru.

Inženierkomunikācijas

- Projekta realizācijas ietvaros paredzēta apkures cauruļvadu nomaiņa un siltināšana, radiatoru aprīkošana ar termovārstiem un termogalvām, noslēgvārstiem un noteces krāniem un individuālās uzskaites ierīcēm.
- Esošo radiatoru nomaiņa pret tērauda paneļu radiatoriem.
- Ēkas esošos apkures cauruļvadus paredzēts nomainīt uz cinkotā tērauda cauruļvadiem ar presējamiem savienojumiem.
- Apkures sistēmas hidrauliskai balansēšanai paredzēti no spiediena neatkarīgi radiatora vārsti RA-DV ar noslēgventiļiem RLV-S.
- Radiatorus paredzēts aprīkot ar siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem).
- Dzīvojamās telpās radiatorus aprīkot ar termostatisko sensoru RA2000, savukārt radiatorus kāpņu telpās aprīkot ar termostatisko sensoru RA2920 (Termostatisks sensors ar trieciendrošu korpusu un aizsardzību pret zādzību).
- Apkures radiatorus ar garumu līdz 1400mm, slēgt paralēlajā slēgumā, savukārt, radiatorus, ar sildvirsmas laukumu, kas garumā pārsniedz 1400mm slēgt diagonālajā slēgumā.
- Apkures sistēmas siltumnesējs tiek sagatavots blakus ēkai esošā granulu katla katla telpā.
- Apkures cauruļvadiem pagrabā paredzēt akmensvates siltumizolācijas čaulas ar biežumu, $b=50\text{mm}$.
- Visus cauruļvadus pārklāt ar PVC pārklāju.
- Katru stāvvadu bēniņos aprīkot ar noslēgventiļiem.
- Apkures sistēmas atgaisošana notiek apkures sistēmas augstākajos punktos caur automatiskiem atgaisotājiem, pirmajā stāvā katru stāvvadu aprīkot ar tukšošanas krāniem.
- Nepieciešamos atvērumus saskaņot ar sertificētu būvkonstruktoru.
- Pēc montāžas veikt apkures sistēmas hidraulisko pārbaudi.
- Pēc montāžas darbu beigšanas veikt sistēmas hidraulisko balansēšanu.
- Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.
- Pirms darbu uzsākšanas apsekot apkures sistēmu, precizēt cauruļvadu diametrus, izolācijas biežumus, un metrāžu.
- Apkures sistēmas mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar projekta autoru.
- Darbu apjomos paredzēt dzīvokļu apdares atjaunošanu pēc radiatoru un apsaites nomaiņas.

SIA "Tukuma Nami" valdes loceklis

U.Eglītis.