

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

_____gada_____.

Būvniecības koptāme

Attiecināmās izmaksas

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes

Būves nosaukums: **atjaunošana.**

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes

Objekta nosaukums: **atjaunošana.**

Objekta adrese: **Smārdes iela 1, Tukums**

Pasūtījuma Nr: _____

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.	0,00
	Kopā:	0,00
PVN (21%)		0,00

Sastādīja _____

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atsifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smārdes iela 1, Tukums

Pasūtījuma Nr.

Par kopejo summu, EUR

Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	kods; tāmes Nr:	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
		Būvlaukums					
		Jumts					
		Cokols					
		Bēniņi					
		Fasāde					
		Pagrabs					
		Ēkas ventilācija					
		Logi, Durvis					
		Apkure					
Kopā							
Virszdevumi			8,0%				
t.sk.darba aizsardzība			10,0%				
Peļņa			7,0%				
Pavisam kopā							

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Būvlaukums

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas _____

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smārdes iela 1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	237											
2		Strādnieku sadzīves konteineru uzstādīšana, noma	gab	2											
3		Jūras konteineru uzstādīšana noma	gab	1											
4		Ugunsdzēsības stends	gab	1											
5		Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1											
6		Biotualetes uzstādīšana noma	gab	1											
7		Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā	gab	3											
8		Būvtafele	gab	1											
9		Brīdinājuma zīmes	gab	1											
10		Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu veikšanas	objekts	1											
11		Izmaksas par elektroenerģiju un ūdeni	kompl	1											
12		Būvgružu savākšana utilizācija	kompl	1											
13		Elektropieslēguma izveide	gab	1											
14		Udens pieslēguma izveide	gab	1											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

21		Noteka ar bitumena manžeti un lapu ķerāju	gab	3,00															
22		Ventilācijas šahtu jumtiņu demontāža	gab	10,00															
23		Ventilācijas ķieģeļu šahtu galu pārmūrēšana	gab	10,00															
24		Ķieģeļi	m3	5,59															
25		Mūrjava	kg	3354,48															
26		Ventilācijas šahtu jumtiņu uzstādīšana	gab.	10,00															
27		Skārda jumtiņš	gab	10,00															
28		Ventilācijas kanālu virsmas armēšana	m2	102,50															
29		armējamā java	kg	819,98															
30		pvc siets	m2	117,87															
31		ārējie pvc stūri	m	87,12															
32		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	102,50															
33		grunts	kg	20,50															
34		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	338,24															
35		Siltinātas jumta lūkas montāža	gab	1,00															
36		Jumta lūka EI30, U/w ≤ 1,8 W/m²K, 850x900 mm	gab	1,00															
37		Ugunsdzēsības troses stiprināšana	t.m	63,00															
38		Ugunsdzēsības trose ar stiprinājumiem	t.m	63,00															
39		Jumta attīrīšana ieejas mezglam	m2	18,69															
40		Akmens vates stūra montāža	t.m	10,80															
41		Akmens vates stūris	t.m	11,66															
42		Siltumizolācijas montāža	t.m	10,80															
43		Paroc ros 30 vai ekv. b=120 mm λ≤ 0,036 W/mK	m2	3,56															
44		Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	23,36															
45		Apakšklājs Bipol vai ekv.	m2	28,04															
46		Augšklājs Bipol vai ekv.	m2	28,04															
47		Gāze	baloni	1,00															
48		Virsmas armēšana	m2	23,36															
49		armējamā java	kg	264,23															
50		pvc siets 160 g/m2	m2	53,73															
51		pvc stūri	m	11,66															
52		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	23,36															
53		grunts	kg	7,01															
54		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	93,45															
55		Lāseņa montāža	t.m	19,83															
56		Lāsenis 350 mm	t.m	21,81															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																			

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

19		grunts	kg	36,08															
20		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	481,12															
21		Palodzes demontāža	t.m	7,70															
22		Logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m	29,40															
23		akmens vate $\lambda \leq 0,037$ W/mK 30 mm	m2	5,29															
24		līmjava	kg	26,46															
25		armējamā java	kg	51,45															
26		loga, durvju kārbas un siltinājuma salaiduma profils	m	29,40															
27		pvc stūri	m	21,70															
28		pvc sturis ar lāseni	m	7,70															
29		grunts	kg	1,47															
30		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	25,73															
31		Ārējās izolācijas lentas montāža	t.m	29,40															
32		ārējā izolācijas lenta	t.m	31,46															
33		Skārda palodzes montāža	t.m	7,70															
34		skārda palodze	t.m	7,70															
35		Pamatu aizbēršana	m3	68,33															
36		smilts	m3	81,99															
37		Bruģa montāža	m2	91,98															
38		Šķembu slānis	m3	20,70															
39		Bruģis b=60 mm	m2	101,18															
40		Betona bruģa bortapmales montāža	t.m	131,40															
41		Gaismas aku demontāža, veidojot abalsta sienas veidņus, armatūras iestrāde vidēji 80kg/m3 betona, betons C25/30, iestrādājot drenāžas cauruli	gab	7,00															
42		leejas lieveņu atjaunošana	gab	3,00															
43		Cinkota tērauda režģa montāža, gaismas akām	gab	7,00															
44		Metāla režģis	gab	7,00															
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																			

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

19		Līmjava	kg	124,00										
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%														

Sastādīja Armands Ūbelis
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

58		grunts	kg	37,56															
59		Bojātā stieģrojuma apstrāde	m2	187,80															
60		Bojātās aizsargkārtas atjaunošana	m2	187,80															
61		Lodžiju griestu armēšana	m2	187,80															
62		armēšanas java	kg	1239,48															
63		stiklašķiedras siets 160 g/m2	m2	225,36															
64		stūri pieslēģelementi	kompl	187,80															
65		Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	187,80															
66		grunts	kg	37,56															
67		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	657,30															
68		Balkona grīdas un siltumizolācijas saduvietu hermetizācija	t.m	150,24															
69		hermētiķis	iepak.	15,02															
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																			

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Pagrabs

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smārdes iela 1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
1		Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība)	m2	551,00										
2		Pagraba griestu sagatavošana siltināšanai, siltināšana	m2	551,00										
3		grunts	kg	110,20										
4		Vate Paroc CGL 100 mm (vai ekv.) $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m ²	606,10										
5		līmjava	kg	3581,50										
6		Elektroinstalācijas atcelšana	m2	551,00										
7		Pagraba / dzīvokļa starpsienas virsmas sagatavošana siltināšanai	m2	31,43										
8		Pagraba / dzīvokļa starpsienas virsmas siltināšana	m2	31,43										
9		akmens vate b=50 mm $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m2	33,00										
10		dībelji	gab	125,70										
11		līmjava	kg	188,55										
12		Pagraba / dzīvokļa starpsienas virsmas armēšana	m2	31,43										
13		armējamā java	kg	355,42										
14		pvc siets 160 g/m2	m2	72,28										
15		pvc stūri	m	14,14										
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%														

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Ēkas ventilācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smārdes iela 1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana	gab	36,00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

8		PVC Vējtvera durvis; Krāsa - balta; Ar pašaizvēršanās mehānismu; Abas daļas pildiņš;, durvju augstums 2180 mm, platums 1380 mm	gab	3											
9		Logu, durvju ailu apdare	t.m	90,36											
10		Palodzes montāža	t.m	7,7											
11		Logu iekšējās lentas montāža	t.m	39,78											
12		Ventilācijas restes montāža	gab	23											
13		Ventilācijas reste VR-1	gab	9											
14		Ventilācijas reste VR-2	gab	14											
15		Svaiga gaisa vārstu montāža	gab	18											
16		Svaiga gaisa vārsts VTK100 vai ekviv.	gab	18											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

29	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm 54x50 PAROC vai ekv., $\lambda \leq 0.045-0.055 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	m	100,00																			
30	Esošo sildķermeņu demontāža un utilizācija	kompl.	1,00																			
31	Cauruļvadu demontāža un utilizācija	kompl.	1,00																			
32	Siltumizolācijas demontāža un utilizācija	kompl.	1,00																			
33	Cinkotā tērauda cauruļvadu presējamās fasondaļas	kompl.	1,00																			
34	Cinkotā tērauda cauruļu montāžas materiāli	kompl.	1,00																			
35	Siltumizolācijas montāža	kompl.	1,00																			
36	Armētā siltumizolācijas līmlenta	kompl.	1,00																			
37	PVC pārklājums	kompl.	1,00																			
38	Cauruļu stiprinājumi	kompl.	1,00																			
39	Izolācijas stiprinājumi	kompl.	1,00																			
40	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	kompl.	1,00																			
41	Sistēmas ieregulēšanas darbi	kompl.	1,00																			
42	Sistēmas marķēšanas materiāli	kompl.	1,00																			
43	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1,00																			
44	Atvērumu izveide stāvu pārsegumos	kompl.	1,00																			
45	Atvēruma izveide pagraba sienās	kompl.	1,00																			
46	Saskaņošanas darbi ar BK	kompl.	1,00																			
47	Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru un apsaistes montāžas	kompl.	1,00																			
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																						

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. aprīlī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608