

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

_____gada_____.

Būvniecības koptāme

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta adrese: **Smilšu iela 42, k-1, Tukums**

Pasūtījuma Nr: _____

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.	0,00
	Kopā:	0,00
PVN (21%)		0,00

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atsifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-1, Tukums

Pasūtījuma Nr.

Par kopejo summu, EUR

Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	kods; tāmes Nr:	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
		Būvlaukums					
		Jumts					
		Cokols					
		Bēniņi					
		Fasāde					
		Pagrabs					
		Ēkas ventilācija					
		Logi, Durvis					
		Apkure					
Kopā							
Virszdevumi			8,0%				
t.sk.darba aizsardzība			10,0%				
Peļņa			7,0%				
Pavisam kopā							

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Būvlaukums

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu						
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	
1		Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	182												
2		Strādnieku sadzīves konteina uzstādīšana, noma	gab	1												
3		Jūras konteina uzstādīšana, noma	gab	1												
4		Ugunsdzēsības stends	gab	1												
5		Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1												
6		Biotualetes uzstādīšana, noma	gab	1												
7		Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā	gab	3												
8		Būvtāfele	gab	1												
9		Brīdinājuma zīmes	gab	1												
10		Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu veikšanas	objekts	1												
11		Izmaksas par elektroenerģiju un ūdeni	kompl	1												
12		Būvgružu savākšana utilizācija	kompl	1												
13		Elektropieslēguma izveide	gab	1												
14		Udens pieslēguma izveide	gab	1												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

93		Lāsenis 350 mm	t.m	12,87											
93		Lāsenis 350 mm	t.m	12,87											
94		Tekņu uzstādīšana	m	16,80											
95		noteka ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	8,91											
95		tekne ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	9,57											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

19		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	288,72															
20		Nesiltināmo cokola sienu sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts	m2	12,36															
21		Virsmas armēšana	m2	12,36															
22		armējamā java	kg	86,52															
23		pvc siets 160 g/m2	m2	14,21															
24		pvc stūri	m	18,38															
25		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	12,36															
26		grunts	kg	2,47															
27		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	40,79															
28		Pamatu aizbēršana	m3	34,02															
29		smilts	m3	40,82															
30		Gaismas aku demontāža, veidojot abalsta sienas veidņus, armatūras iestrāde vidēji 80kg/m3 betona, betons C25/30, iestrādājot drenāžas cauruli	gab	3,00															
31		Ieejas lieveņu atjaunošana	gab	3,00															
32		Pagraba ieejas atbalsienas sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts	m2	40,98															
33		Virsmas armēšana	m2	40,98															
34		armējamā java	kg	286,86															
35		pvc siets 160 g/m2	m2	47,13															
36		pvc stūri	m	8,10															
37		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	40,98															
38		grunts	kg	8,20															
39		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	135,23															
40		Skārda noseģcepures montāža	t.m	18,00															
41		Skārda noseģcepure	t.m	19,80															
42		Cinkota tērauda režģa montāža, gaismas akām	gab	3,00															
43		Metāla režģis	gab	3,00															
44		Šķembu slāņa iestrāde	m3	7,22															
45		Šķembas	m3	8,66															
46		Betona apmales betonēšana	m2	61,85															
47		Armatūras siets	m2	77,31															
48		Betons	m3	6,18															
49		Betona sūknis	objekts	1,00															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																			

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. **Bēniņi**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-1, Tukums

Pasūtītāja Nr. _____

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Bēniņu attīrīšana	m2	518,50											
2		Koka laipu izbūve	m2	101,60											
3		Kokmateriāls 100x40 mm	m3	4,67											
4		Kokmateriāls 100x100 mm	m3	2,26											
5		Stiprinājumi	kompl	101,60											
6		Akmens vates iestrāde 200 mm biezumā pēc sēšanās	m2	518,50											
7		akmens vate ruļļos, $\lambda < 0,041 \text{ W/(mk)}$, 200 mm (pēc sēšanās)	m2	596,28											
8		Siltinātas ugunsdrošas lūkas uzstādīšana	gab	3,00											
9		Bēniņu lūka 860x660 mm (iekšējais izmērs) Siltināta ar aizvērējmehānismu. Ugunsdrošība EI30. U=1,3 W/m2K	gab	3,00											
10		Lūkas piemūrēšana	t.m	12,00											
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

62	Bojātā stiegrojuma apstrāde	m2	465,71												
63	Bojātās aizsargkārtas atjaunošana	m2	465,71												
64	Lodžiju griestu armēšana	m2	349,28												
65	armēšanas java	kg	2444,96												
66	stiklašķiedras siets 160 g/m2	m2	401,67												
67	stūri pieslēģelementi	kompl	669,46												
68	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	349,28												
69	grunts	kg	69,86												
70	tonēts dekoratīvais apmetums	kg	1152,62												
71	Balkona grīdas un siltumizolācijas saduvietu hermetizācija	t.m	285,82												
72	hermētiķis	iepak.	29,00												
73	Lodžiju grīdas seguma, betona augšējās kārtas demontāža	m2	285,38												
74	Lodžiju grīdas seguma betonēšana	m2	285,38												
75	Betons	m3	16,05												
76	Divkomponentu hidroizolācijas ieklāšana	m2	285,38												
77	Hidroizolācija	m2	285,38												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Pagrabs

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība)	m2	517,85											
2		Pagraba griestu sagatavošana siltināšanai, siltināšana	m2	517,85											
3		grunts	kg	103,57											
4		Akmens vates lamelas, 100 mm, $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m2	569,64											
5		līmjava	kg	3624,95											
6		Elektroinstalācijas pārvešana virs siltumizolācijas, bojāto posmu nomaiņa	m2	517,85											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. _____

Ēkas ventilācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-1, Tukums

Pasūtījuma Nr. _____

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana	gab	84,00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

10		Durvis atkritumu šahtas telpai; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Metāla, slēdzamas, Ar pašaizvēršanās mehānismu, Ar metāla sliekšni, durvju augstums 2120 mm, platums 1020 mm	gab	3														
11		Duvju D-4 demontāža, montāža	gab	3														
12		PVC ārdurvis ar stiklojumu; U/w ≤ 1,8 W/m²K; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildiņš durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm	gab	3														
13		Duvju D-5 demontāža, montāža	gab	3														
14		PVC vējtvera durvis ar stiklojumu; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildiņš, durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm	gab	3														
15		Duvju D-6 demontāža, montāža	gab	3														
16		Metāla pagraba durvis, Ar pašaizvēršanās mehānismu, slēdzamas, ar metāla sliekšni un ventilācijas resti durvju augstums 2000 mm, platums 930 mm	gab	3														
17		Logu, durvju ailu iekšējā apdare	t.m	168,66														
18		Palodzes montāža	t.m	6,6														
19		Logu iekšējās lentas montāža	t.m	168,66														
20		Ventilācijas restes montāža	gab	6														
21		Ventilācijas reste VR-1, 330x480 mm	gab	6														
22		Svaiga gaisa vārstu uzstādīšana	gab	42														
23		vārsts VTK 100 vai ekvīv.	gab	42														
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																		

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

50	Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru un apsaites montāžas	kompl.	1,00															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																		

Sastādīja Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608