

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

\_\_\_\_\_gada\_\_\_\_\_.

**Būvniecības koptāme**

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta nosaukums: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.**

Objekta adrese: **Smilšu iela 42, k-2, Tukums**

Pasūtījuma Nr: \_\_\_\_\_

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.	0,00
	<b>Kopā:</b>	<b>0,00</b>
PVN (21%)		0,00

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atsifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

**Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

**Būves nosaukums:** Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

**Objekta nosaukums:** Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

**Objekta adrese:** Smilšu iela 42, k-2, Tukums

**Pasūtījuma Nr.**

Par kopejo summu, EUR

Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	kods; tāmes Nr:	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
		Būvlaukums					
		Jumts					
		Cokols					
		Bēniņi					
		Fasāde					
		Pagrabs					
		Ēkas ventilācija					
		Logi, Durvis					
		Apkure					
<b>Kopā</b>							
		<b>Virszdevumi</b>	<b>8,0%</b>				
		t.sk.darba aizsardzība	10,0%				
		<b>Peļņa</b>	<b>7,0%</b>				
		<b>Pavisam kopā</b>					

Sastādīja

Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. \_\_\_\_\_

**Būvlaukums**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-2, Tukums

Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	206,9											
2		Strādnieku sadzīves konteina uzstādīšana, noma	gab	1											
3		Jūras konteina uzstādīšana noma	gab	1											
4		Ugunsdzēsības stends	gab	1											
5		Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1											
6		Biotualetes uzstādīšana, noma	gab	1											
7		Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā	gab	4											
8		Būvtāfele	gab	1											
9		Brīdinājuma zīmes	gab	1											
10		Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu veikšanas	objekts	1											
11		Izmaksas par elektroenerģiju un ūdeni	kompl	1											
12		Būvgružu savākšana utilizācija	kompl	1											
13		Elektropieslēguma izveide	gab	1											
14		Udens pieslēguma izveide	gab	1											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608







95		Lāsenis 350 mm	t.m	17,16															
96		Lāsenis 350 mm	t.m	17,16															
97		Tekņu uzstādīšana	m	22,40															
98		noteka ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	11,88															
99		tekne ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	12,76															
		<b>leejas jumtiņš asīs 9-8</b>																	
100		Jumta attīrīšana ieejas mezglam	m2	4,12															
101		Akmens vates stūra montāža	t.m	3,38															
102		Akmens vates stūris	t.m	3,72															
103		Siltumizolācijas montāža	t.m	3,38															
104		Paroc ros 30 vai ekv., b=150 mm, λ≤ 0,036 W/mK	m2	1,27															
105		Cokola profila uzstādīšana	m	3,38															
106		cokola profils 150 mm Sakret Mat (vai ekv.)	t.m	3,72															
107		Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	5,13															
108		virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm;	m2	6,42															
109		apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm	m2	6,42															
110		Gāze baloni		1,00															
111		Virsmas armēšana	m2	4,12															
112		armējamā java	kg	28,84															
113		pvc siets 160 g/m2	m2	4,74															
114		pvc stūri	m	7,28															
115		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	4,12															
116		grunts	kg	0,82															
117		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	13,60															
118		Lāseņa montāža	t.m	11,64															
119		Lāsenis 350 mm	t.m	6,40															
120		Lāsenis 350 mm	t.m	6,40															
121		Tekņu uzstādīšana	m	6,38															
122		noteka ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	3,30															
123		tekne ar stiprinājumiem un veidgabaliem	t.m.	3,72															
<b>Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608





19		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	398,48															
20		Nesiltināmo cokola sienu sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts	m2	35,57															
21		Virsmas armēšana	m2	35,57															
22		armējamā java	kg	248,99															
23		pvc siets 160 g/m2	m2	40,91															
24		pvc stūri	m	41,65															
25		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	35,57															
26		grunts	kg	7,11															
27		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	117,38															
28		Pamatu aizbēršana	m3	49,58															
29		smilts	m3	59,49															
30		Gaismas aku demontāža, veidojot abalsta sienas veidņus, armatūras iestrāde vidēji 80kg/m3 betona, betons C25/30, iestrādājot drenāžas cauruli	gab	4,00															
31		Ieejas lieveņu atjaunošana	gab	4,00															
32		Pagraba ieejas atbalsienas sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts	m2	54,64															
33		Virsmas armēšana	m2	54,64															
34		armējamā java	kg	382,48															
35		pvc siets 160 g/m2	m2	62,84															
36		pvc stūri	m	10,80															
37		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	54,64															
38		grunts	kg	10,93															
39		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	180,31															
40		Skārda noseģcepures montāža	t.m	24,00															
41		Skārda noseģcepure	t.m	26,40															
42		Cinkota tērauda režģa montāža, gaismas akām	gab	4,00															
43		Metāla režģis	gab	4,00															
44		Šķembu slāņa iestrāde	m3	10,52															
45		Šķembas	m3	12,62															
46		Betona apmales betonēšana	m2	90,14															
47		Armatūras siets	m2	112,67															
48		Betons	m3	9,01															
49		Betona sūknis	objekts	1,00															
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr.                     **Bēniņi**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-2, Tukums

Pasūtītāja Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR                     

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Bēniņu attīrīšana	m2	677,61											
2		Koka laipu izbūve	m2	132,47											
3		Kokmateriāls 100x40 mm	m3	6,09											
4		Kokmateriāls 100x100 mm	m3	2,95											
5		Stiprinājumi	kompl	132,47											
6		Akmens vates iestrāde 200 mm biezumā pēc sēšanās	m2	677,61											
7		akmens vate ruļļos, $\lambda < 0,041 \text{ W/(mk)}$ , 200 mm (pēc sēšanās)	m2	779,25											
8		Siltinātas ugunsdrošas lūkas uzstādīšana	gab	4,00											
9		Bēniņu lūka 860x660 mm (iekšējais izmērs) Siltināta ar aizvērējmehānismu. Ugunsdrošība EI30. U=1,3 W/m2K	gab	4,00											
10		Lūkas piemūrēšana	t.m	16,00											
<b>Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608





62	Bojātā stiegrojuma apstrāde	m2	611,04											
63	Bojātās aizsargkārtas atjaunošana	m2	611,04											
64	Lodžiju griestu armēšana	m2	458,28											
65	armēšanas java	kg	3207,96											
66	stiklašķiedras siets 160 g/m2	m2	527,02											
67	stūri pieslēģelementi	kompl	878,37											
68	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	458,28											
69	grunts	kg	91,66											
70	tonēts dekoratīvais apmetums	kg	1512,32											
71	Balkona grīdas un siltumizolācijas saduvietu hermetizācija	t.m	372,60											
72	hermētiķis	iepak.	38,00											
73	Lodžiju grīdas seguma, betona augšējās kārtas demontāža	m2	375,12											
74	Lodžiju grīdas seguma betonēšana	m2	375,12											
75	Betons	m3	21,10											
76	Divkomponentu hidroizolācijas ieklāšana	m2	375,12											
77	Hidroizolācija	m2	375,12											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>														

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

Lokālā tāme Nr. \_\_\_\_\_

**Pagrabs**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-2, Tukums

Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība)	m2	639,22											
2		Pagraba griestu sagatavošana siltināšanai, siltināšana	m2	639,22											
3		grunts	kg	127,84											
4		Akmens vates lamelas, 100 mm, $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m2	703,14											
5		līmjava	kg	4474,54											
6		Elektroinstalācijas pārvešana virs siltumizolācijas, bojāto posmu nomaiņa	m2	639,22											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-02608

Lokālā tāme Nr. \_\_\_\_\_

**Ēkas ventilācija**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Objekta adrese: Smilšu iela 42, k-2, Tukums

Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana	gab	104,00											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>															

Sastādīja Armands Ūbelis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608





9		PVC vājvera durvis ar stiklojumu; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildīš, durvju augstums 2120 mm, platums 1250 mm	gab	4															
10		Duvju D-3 demontāža, montāža	gab	4															
11		Durvis atkritumu šahtas telpai; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Metāla, slēdzamas, Ar pašaizvēršanās mehānismu, Ar metāla sliekšni, durvju augstums 2120 mm, platums 1020 mm	gab	4															
12		Duvju D-4 demontāža, montāža	gab	4															
13		PVC ārdurvis ar stiklojumu; U/w ≤ 1,8 W/m²K; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildīš durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm	gab	4															
14		Duvju D-5 demontāža, montāža	gab	4															
15		PVC vājvera durvis ar stiklojumu; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildīš, durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm	gab	4															
16		Duvju D-6 demontāža, montāža	gab	4															
17		Metāla pagraba durvis, Ar pašaizvēršanās mehānismu, slēdzamas, ar metāla sliekšni un ventilācijas resti durvju augstums 2000 mm, platums 930 mm	gab	4															
18		Logu, durvju ailu iekšējā apdare	t.m	253,08															
19		Palodzes montāža	t.m	21,4															
20		Logu iekšējās lentas montāža	t.m	253,08															
21		Ventilācijas restes montāža	gab	6															
22		Ventilācijas reste VR-1, 330x480 mm	gab	6															
23		Svaiga gaisa vārstu uzstādīšana	gab	52															
24		vārsts VTK 100 vai ekv.	gab	52															
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>																			

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608

---







47	Izolācijas stiprinājumi	kompl.	1,00											
48	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1,00											
49	Sistēmas marķēšanas materiāli	kompl.	1,00											
50	Esošās apkures sistēmas demontāža un utilizācija	kompl.	1,00											
51	Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru un apsaistes montāžas	kompl.	1,00											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%</b>														

Sastādīja Armands Ūbelis  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 4-02608