

Būvdarbu apjomi

Būvlaukums

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p .k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1		Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	161
2		Strādnieku sadzīves konteineru uzstādīšana, noma	gab	1
3		Jūras konteineru uzstādīšana noma	gab	1
4		Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1
5		Biotualetes uzstādīšana noma	gab	1
6		Gājēju tuneļa izbūve	gab	2
7		Būvtafele	gab	1
8		Brīdinājuma zīmes	gab	1
9		Elektropieslēguma izveide	gab	1
10		Udens pieslēguma izveide	gab	1

Būvdarbu apjomi

Jumts

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p .k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Jumts		
1		Jumta attīrīšana	m2	369.60
2		Koka karkasa izbūve	t.m	79.00
		Kokmateriāls	m3	1.20
		Stiprinājumi	kompl	79.00
3		Jumta siltināšana	m2	369.60
		Jumta siltumizolācija b=150 mm Paroc ros 30 vai analogs	m2	388.08
		Jumta siltumizolācija b=120 mm Paroc ros 30 g vai analogs	m2	388.08
		Saitumizolācijas apkāslānis b=40 mm Paroc rob 50 vai analogs	m2	388.08
		Stiprinājumi	gab	1552.00
4		Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	369.60
		Apakšklājs Bipol vai analogs	m2	443.52
		Augšklājs Bipol vai analogs	m2	443.52
		Gāze	baloni	7.00
5		Ventilācijas izvadu jumtiņu montāža	gab	12.00
		Skārda jumtiņš	gab	12.00
6		Ventilācijas izvadu apdare	gab	6.00
7		Airatoru montāža	gab	6.00
		Airatori	gab	6.00
8		Siltinātas jumta lūkas montāža	gab	1.00
		Jumta lūka	gab	1.00
9		Zibens aizsardzības montāža	m2	369.60
10		Autokrāns materiālu pacelšanai	h	16.00
		Jumts virs kāpņu telpām		
11		Jumta attīrīšana	m2	7.65
12		Koka karkasa izbūve	t.m	5.60
		Kokmateriāls	m3	0.15
		Stiprinājumi	kompl	5.60
13		Jumta siltināšana	m2	7.65
		Jumta siltumizolācija b=150 mm Paroc ros 30 vai analogs	m2	8.03
		Jumta siltumizolācija b=120 mm Paroc ros 30 g vai analogs	m2	8.03
		Saitumizolācijas apkāslānis b=40 mm Paroc rob 50 vai analogs	m2	8.03
		Stiprinājumi	gab	32.00
14		Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	8.80
		Apakšklājs Bipol vai analogs	m2	10.56
		Augšklājs Bipol vai analogs	m2	10.56
		Gāze	baloni	1.00
15		Skārda pieslēgumu montāža	t.m	25.00
		Lāsenis	t.m	27.00
		leejas mezgla jumtiņš		
16		Jumta attīrīšana	m2	11.50
17		Koka karkasa izbūve	t.m	7.20
		Kokmateriāls	m3	0.15
		Stiprinājumi	kompl	7.20
18		Jumta siltināšana	m2	11.50
		Jumta siltumizolācija b=150 mm Paroc ros 30 vai analogs	m2	12.08
		Jumta siltumizolācija b=120 mm Paroc ros 30 g vai analogs	m2	12.08

		Saitumizol'ācijas apkšslānis b=40 mm Paroc rob 50 vai analogs	m2	12.08
		Stiprinājumi	gab	48.00
19		Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	13.23
		Apakšklājs Bipol vai analogs	m2	15.87
		Augšklājs Bipol vai analogs	m2	15.87
		Gāze	baloni	1.00
20		Skārda pieslēgumu montāža	t.m	35.00
		Lāsenis	t.m	42.00
21		Skārda teknes montāža	t.m	7.50

Būvdarbu apjomi

Cokols

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Cokols		
1		Esošās betona apmales un gaismas bedru demontāža	m	87.20
2		Grunts izstrāde no cokola apmales	m3	47.96
3		Virsmas sagatavošana siltināšanai (bojātā apmetuma nokalšana, plaisu aizdare)	m2	92.54
4		Hidroizolācijas uzklāšana divās kārtās	m2	119.54
		Vertikālā hidroizolācija	kg	358.62
5		Pamatu gruntēšana un siltināšana ar ekstrudētu putoplastu	m2	92.54
		grunts	kg	18.51
		ekstrudētais putoplasts 100 mm $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m ²	97.17
		līmjava	kg	676.50
		dībeļi	gab	463.00
6		Virsmas armēšana	m2	75.72
		armējamā java	kg	856.38
		pvc siets 160 g/m2	m2	174.15
		pvc stūri	m	20.00
7		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	75.72
		grunts	kg	22.72
		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	302.87
8		Pamatu aizbēršana	m3	52.02
		smilts	m3	39.02
9		Bruģa montāža	m2	63.78
		Šķembu slānis	m3	14.67
		Bruģis	m2	70.16
10		Betona bruģa apmales montāža	t.m	95.82
11		Betona renes uzstādīšana zem lietus ūdens notekām	gab	6.00
		betona rene l=2000 mm	gab.	6.00
12		Gaismas aku betonēšana	gab	5.00
13		Esošo lieveņu demontāža	gab	2.00
14		Lieveņu izbūve	gab	2.00
15		Ventilācijas restes uzstādīšana	gab	8.00
		Cinkotas metāla reste 250x250	gab	8.00

Būvdarbu apjomi

Fasāde

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Fasāde		
1		Sastatņu montāža un demontāža	m2	938.25
		sastatņu noma uz visu būvniecības laiku	m2	938.25
		aizsargsiets	m2	1172.81
2		Pagaidu jumta izbūve virs sastatnēm, uz būvniecības laiku	t.m	94.00
3		Virsmas sagatavošana siltināšanai (plaisu aizdare bez vertikālas sienu izlīdzināšanas)	m2	922.00
4		Cokola profila uzstādīšana	m	111.00
		cokola profils	m	118.77
5		Fasādes virsmas gruntēšana	m2	922.00
		grunts	kg	184.40
6		Fasādes virsmas siltināšana	m2	721.00
		akmens vate b=120 mm	m2	757.05
		dībeli	gab	4542.30
		līmjava	kg	4326.00
7		Fasādes virsmas siltināšana	m2	201.00
		akmens vate b=120 mm	m2	211.05
		dībeli	gab	1266.30
		līmjava	kg	1206.00
8		Siltinātās virsmas armēšana	m2	922.00
		armējamā java	kg	5532.00
		pvc siets	m2	1060.30
		ārējie pvc stūri	m	783.70
9		Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	922.00
		grunts	kg	184.40
		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	3042.60
10		Palodzes demontāža	t.m	98.74
11		Durvju, logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m	464.48
		siltinājums 30-50 mm	m2	111.48
		līmjava	kg	780.33
		armējamā java	kg	780.33
		loga, durvju kārbas un siltinājuma salaiduma profils	m	557.38
		pvc stūri	m	557.38
		pvc sturis ar lāseni	m	118.49
		grunts	kg	22.30
		tonēts dekoratīvais apmetums	kg	445.90
12		Ārējās izolācijas lentas montāža	t.m	464.48
		ārējā izolācijas lentā	t.m	496.99
13		Skārda palodzes montāža	t.m	98.74
		skārda palodze	t.m	98.74
14		Fasādes pieslēgumu elementu montāža (numura zīme, karoga turētājs u.t.t)	kompl	1.00
		elementu montāžas stiprinājumi	kompl	1.00
15		Svaiga gaisa vārstu uzstādīšana	gab	12.00
		vārsts VTK 100	gab	12.00
		Lietus teknes		
16		Lietus ūdens tekņu, noteku demontāža	m	140.24
17		Jaunu lietus ūdens noteku tekņu uzstādīšana	m	140.24
		Balkonu apdare		
18		Balkonu norobežojumu demontāža	m2	139.80
19		Balkonu pārmetināšana	gab	18.00

20	Balkona skārda lāseņa montāža	t.m	104.40
	skārda lāsenis	t.m	114.84
21	Balkonu metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem	m2	139.80
22	Impregnēta kokmateriāla latojuma montāža	m2	139.80
	kokmateriāls	m3	2.10
	stiprinājumi	kompl	139.80
23	Skārda profilēto lokšņu montāža	m2	139.80
	skārda loksnes	m2	153.78
	Stiprinājumi	kompl	139.80
24	Nosedzoša U profila montāža	t.m	104.40
	U profils	t.m	114.84
25	Balkonu griestu attīrīšana gruntēšana	m2	157.60
	grunts	kg	31.52
26	Balkonu griestu armēšana	m2	157.60
	armēšanas java	kg	1040.16
	stiklašķiedras siets 160 g/m2	m2	189.12
27	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	157.60
	grunts	kg	31.52
	tonēts dekoratīvais apmetums	kg	551.60
28	Balkona grīdas un siltumizolācijas saduvietu hermetizācija	t.m	88.74
	hermētiķis	iepak.	25.00
29	Esošā karoga turētāja demontāža, jauna uzstādīšana	gab	1.00
30	Būvgružu iekraušana konteinerā un nogādāšana izgāztuvē	m3	50.00

Būvdarbu apjomi

Pagraba griesti

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p .k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<u>Pagrabs</u>		
1		Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība)	m2	267.00
2		Pagraba griestu sagatvošana siltināšanai, siltināšana	m2	267.00
		grunts	kg	53.40
		Vate Paroc CGL 100 mm (vai analogs)	m ²	293.70
		līmjava Knauf kleberspachtel M vai analogs	kg	1735.50
3		Elektroinstalācijas atcelšana	m2	267.00

Būvdarbu apjomi
Ventilācijas kanāli

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p .k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1		Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana	gab	24.00

Būvdarbu apjomi

Logi, durvis

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p .k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1		L1 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	1.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, platums 800 mm	gab	1.00
2		L2 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	1.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, platums 1200 mm	gab	1.00
3		L2.1 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	5.00
		Pagraba logs, ar iebūvētu ventilācijas resti 300x500 izmēri: loga augstums 1400mm, platums 1200 mm	gab	5.00
4		L3 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	3.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, platums 1950 mm	gab	3.00
5		L4 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	2.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, platums 1450 mm	gab	2.00
6		L5 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	2.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1700 mm, platums 770 mm	gab	2.00
7		L6 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	8.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 600 mm, platums 1800 mm	gab	8.00
8		Lb-1 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	3.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, loga platums 900 mm, balkona durvju platums 700 mm, durvju augstums 2200 mm	gab	3.00
9		Lb-2 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	2.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, loga platums 1800 mm, balkona durvju platums 700 mm, durvju augstums 2200 mm	gab	2.00
10		Lb-3 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	1.00
		PVC profils 5 kameru, baltā krāsā, 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu, $U_{w\leq 1,3}$ W/m2K izmēri: loga augstums 1400 mm, loga platums 1250 mm, balkona durvju platums 700 mm, durvju augstums 2200 mm	gab	1.00
11		D1 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	2.00
		Koka durvis no abām pusēm krāsotas brūnas augstums 2150 mm platums 1350 mm	gab	2.00
12		D2 demontāža, montāža, ailes apdare	gab	2.00
		Koka durvis no abām pusēm krāsotas brūnas augstums 2150 mm platums 900 mm	gab	2.00

Būvdarbu apjomi

Siltummezgls

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Modelis	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4		5
1		Siltummainis (apk.; vienpakāpju)	XB 51H-2 30/30	kompl.	1
2		Siltummainis (apk.; vienpakāpju)	XB 37L-1 26	kompl.	1
3		Karstā ūdens cirkulācijas sūknis	Star-Z 20/5	kompl.	1
4		Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis	Stratos 30/1-8	kompl.	1
5		Aukstā ūdens skaitītājs	Qnom=2,5 m3/st.; DN20	kompl.	1
6		Aukstā ūdens skaitītājs	Qnom=3,5 m3/st.; DN25	kompl.	1
7		Vadības bloks ar programmas karti	ECL-210/A266	kompl.	1
8		El. Sadales skapis		kompl.	1
9		Ārgada temperatūras sensors	ESMT	gab.	1
10		Ūdens temperatūras sensors	ESMU	gab.	1
11		Ūdens temperatūras sensors	ESM-11	gab.	1
12		Spiediena relejs	KP 35	gab.	1
13		Regulēšanas vārsts	VM2-25 Kvs 6,3	kompl.	1
14		Vārsta izpildmehānisms	AMV 10	kompl.	1
15		Regulēšanas vārsts	VM2-32 Kvs 10	kompl.	1
16		Vārsta izpildmehānisms	AMV 30	kompl.	1
17		Siltuma skaitītājs "Kamstrup"	DN40, G=10m3/st.	kompl.	1
18		Ūdens temperatūras sensors	Pt 500	gab.	2
19		Spiediena regulētājs	AVP- 40 Kvs 16	gab.	1
20		Izplešanās tvertne	V=50 l	kompl.	1
21		Automātiskais atgaisotājs	DN 15 (1/2")	gab.	1
22		Drošības vārsts	DN 20 (3/4"); 6bar	gab.	1
23		Drošības vārsts	DN 20 (3/4"); 10bar	gab.	1
24		Filtrs	DN 20 (3/4")	gab.	2
25		Filtrs	DN 32 (1 1/4")	gab.	1
26		Filtrs	DN 40	gab.	1
27		Filtrs	DN 65	gab.	1
28		Vienvirziena vārsts	DN 20 (3/4")	gab.	2
29		Vienvirziena vārsts	DN 32 (1 1/4")	gab.	1
30		Lodveida krāns	DN 20 (3/4")	gab.	15
31		Lodveida krāns	DN 32 (1 1/4")	gab.	2
32		Lodveida ventilis ar metināmiem galiem	DN 40	gab.	5
33		Lodveida ventilis ar metināmiem galiem	DN 50	gab.	2
34		Lodveida ventilis ar metināmiem galiem	DN 65	gab.	2
35		Manometrs	0-16 bar	gab.	7
36		Manometra krāns	Ø 1/2 " PN 16 bar	gab.	12

37		Vara impulsa caurule manometram	Ø 10x1	gab.	10
38		Termometrs	0-100 C	gab.	4
39		Termometrs	0-120 C	gab.	2
40		Tērauda caurule	DN 20 - Ø 26.9x2.8	m	10
41		Tērauda caurule	DN 32- Ø 42.3x3.2	m	10
42		Tērauda caurule	DN 40- Ø 48.3x3.5	m	10
43		Tērauda caurule	DN 50- Ø 60.3x3.5	m	10
44		Tērauda caurule	DN 65- Ø 76.1x3	m	10
45		Termoizolācija s=20mm	Ø 27	m	10
46		Termoizolācija s=20mm	Ø 42	m	10
47		Termoizolācija s=50mm	Ø 48	m	10
48		Termoizolācija s=50mm	Ø 60	m	10
49		Termoizolācija s=50mm	Ø 76	m	10
50		Profils 50x50x3		m	10
51		Kabelis 3 x 2,5 mm ²		m	60
52		Kabelis 2 x 1,0 mm ²		m	60
53		Izolācijas montāžas palīgmateriāli		kompl.	1
54		Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli		kompl.	1
55		Marķēšanas materiāli		kompl.	1
56		Siltummezgla tehniskās dokumentācijas izvietošana		kompl.	1
57		Sistēmas skalošana un pārbaude		kompl.	1
58		Esošo cauruļu demontāža		kompl.	1

Būvdarbu apjomi

Apkure

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Modelis	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4		5
1		Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventīlis, stiprinājumi	22-500-1000	kompl.	5
2		Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventīlis, stiprinājumi	22-500-1200	kompl.	1
3		Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventīlis, stiprinājumi	22-500-400	kompl.	25
4		Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventīlis, stiprinājumi	22-500-600	kompl.	20
5		Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventīlis, stiprinājumi	22-500-800	kompl.	5
6		Noslēgventīlis (tauriņveida)	DN15 (Ø1/2")	kompl.	56
7		termostatventīlis divcauruļu sistēmām	DN20 (Ø3/4")	kompl.	56
8		termostata galva (mehāniskā ar ciparu iedaļām, 2cauruļu sistēmām)		gab.	56
9		Automātiskais atgaisotājs (pēdējā stāva radiatoriem)		gab.	18
10		balansēšanas vārsts	DN 15 (3/4")	kompl.	20
11		Noslēgventīlis	DN15 (Ø1/2")	kompl.	44
12		Noslēgventīlis	DN20 (Ø3/4")	kompl.	36
13		Alokators ar attālināto nolasīšanu	Sontex 556	kompl.	54
14		Daudzslāņu plastmasas-kompozītā caurule	DN15	m	200
15		Daudzslāņu plastmasas-kompozītā caurule	DN20	m	90
16		Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm	Ø20-Ø32	m	200
17		Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm	Ø40-Ø76	m	120
18		Izolācijas montāžas palīgmateriāli		kompl.	1
19		Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli		kompl.	1
20		Esošās siltumsistēmas demontāža		kompl.	56